ВуГОСТО доо Нови Сад
Булевар ослобођења 92, 21000 Нови Сад
064 6521649 vugosto@gmail.com
ПИБ 111872249 МБ 21557684
325-9500700047130-37 ОТП банка Србија

PRIMALAC:

PONUDA

ZA IZVOĐENjE RADOVA NA IZMEŠTANJU GASOVODA VLASNIKA JP „VRBASGAS“ U ZONI ŽELEZNIČKE PRUGE NOVI SAD - SUBOTICA

ODGOVORNO LICE:	**Slaviša Vulić, dipl.inž.maš.**
POTPIS:	
BROJ PONUDE:	**22/2106-P1**
MESTO I DATUM:	**Novi Sad, 21.6.2022.**

GRAĐEVINSKI RADOVI

Građevina za postavljanje gasovoda PE 200				
Opis radova	Jed. mere	Količina	Jed. cena (din)	Cena (din)
Mašinski iskop rova za postavljanje cevnih instalacija	m3	160,00	1.600,00	256.000,00
Ručno planiranje rova	m2	80,00	2.000,00	160.000,00
Ugradnja peska u rov	m3	40,00	2.500,00	100.000,00
Mašinsko zatrpavanje rova zemljom iz iskopa	m3	120,00	1.000,00	120.000,00
Prekopavanje i priprema mesta za ugradnju zaštitne kolone	m	30,00	20.000,00	600.000,00
Geodetsko snimanje gasovoda i njegovo kartiranje.	pauš	1,00	60.000,00	60.000,00
Vraćanje terena u prvobitno stanje	pauš	1,00	120.000,00	120.000,00
Ukupno (din):				**1.416.000,00**
Građevina za postavljanje gasovoda 88,9				
Opis radova	Jed. mere	Količina	Jed. cena (din)	Cena (din)
Čišćenje terena od šiblja i rastinja	m2	60,00	3.000,00	180.000,00
Demontaža i montaža ograde	pauš	1,00	180.000,00	180.000,00
Mašinski iskop rova za postavljanje cevnih instalacija	m3	90,00	1.600,00	144.000,00
Ručno planiranje rova	m2	57,00	2.000,00	114.000,00
Ugradnja peska u rov	m3	23,00	2.500,00	57.500,00
Mašinsko zatrpavanje rova zemljom iz iskopa	m3	87,60	1.000,00	87.600,00
Geodetsko snimanje gasovoda i njegovo kartiranje.	pauš	1,00	60.000,00	60.000,00
Vraćanje terena u prvobitno stanje	pauš	1,00	120.000,00	120.000,00
	Ukupno (din):			**943.100,00**
Građevina za postavljanje gasovoda 273				
Opis radova	Jed. mere	Količina	Jed. cena (din)	Cena (din)
Mašinski iskop rova za postavljanje cevnih instalacija	m3	150,00	1.600,00	240.000,00
Ručno planiranje rova	m2	40,00	2.000,00	80.000,00
Ugradnja peska u rov	m3	80,00	2.500,00	200.000,00
Mašinsko zatrpavanje rova zemljom iz iskopa	m3	70,00	1.000,00	70.000,00
Geodetsko snimanje gasovoda i njegovo kartiranje.	pauš	1,00	60.000,00	60.000,00
Vraćanje terena u prvobitno stanje	pauš	1,00	120.000,00	120.000,00
	Ukupno (din):			**770.000,00**

Ukupno za građevinske radove: 3.129.100,00

MAŠINSKI RADOVI

POLIETILENSKI GASOVOD 200x18,2				
Opis radova	Jed. mere	Količina	Jed. cena (din)	Cena (din)
Isporuka i montaža PE cevi 200	m	240	6.000,00	1.440.000,00
Isporuka i montaža elektrofuzionih PE kolena 200	kom	3	50.000,00	150.000,00
Isporuka i montaža elektrofuzionih PE spojnica prema SRPS EN 1555-3 sledećih dimenzija PE FI 200	kom	40	12.000,00	480.000,00
Izrada i montaža zaptitne cevi od predizolovanih čeličnih cevi dimenzija fi 323,9*6,4 mm prema API 5L klasa cevi grade B sa odušnim lulama na oba kraja od cevi dimenzija fi60,3*2,9 mm prema SRPS EN 10220, distantnim prstenovima i gumenim zaptivačima i tablama za opomenu,sledeće dužine 55 mm	kom	1	2.400.000,00	2.400.000,00
Ispitivanje gasovoda na pritisak i čvrstoću	kom	1	120.000,00	120.000,00
Traka označavanja gasovoda	kg	2	300,00	600,00
Isporuka i montaža mesinganih oznaka gasovoda	kom	3	2.400,00	7.200,00
Sitan i potrošni materijal neophodan za izgradnju gasovoda	pauš	1	120.000,00	120.000,00
				4.717.800,00
ČELIČNI GASOVOD F88,9x3,6				
Opis radova	Jed. mere	Količina	Jed. cena (din)	Cena (din)
Isporuka i montaža čeličnih predizolovanih cevi prema API 5L klasa cevi grade B dimenzija f88,9x3,6 mm	m	115	24.000,00	2.760.000,00
Iporuka i montaža čeličnog luka R=1,5D prema ANSI B 16.9 sledećih dimenzija f88,9; 90 stepeni	kom	3	40.000,00	120.000,00
Isporuka prajmera i premazivanje fazonskih komada	l	2	5.000,00	10.000,00
Zaštita fazonskih komada izolacionom antikorozivnom PE trakom širine 150 mm	m2	2	5.000,00	10.000,00
Zaštita fazonskih komada zaštitnom PE trakom širine 150 mm	m2	2	10.000,00	20.000,00
Isporuka i montaža termoskupljajućih spojmica DN 100 za zaštitu cevnih spojeva	kom	10	12.000,00	120.000,00
Ispitivanje izolacije na elektroprobojnost	kom	1	60.000,00	60.000,00
Ispitivanje gasovoda na pritisak i čvrstoću	kom	1	120.000,00	120.000,00

Isporuka i postavljanje trake za označavanje gasovoda	kg	2	2.400,00	4.800,00
Radiografsko snimanje zavarenih spojeva (100%)	komp	1	360.000,00	360.000,00
Isporuka i ugradnja betonskih belega sa metalnim oznakama za označavanje skretanja gasovoda na mestima skretanja gasovoda	kom	3	5.000,00	15.000,00
Sitan i potrošni materijal neophodan ua izgradnju gasovoda	pauš	1	120.000,00	120.000,00
				3.719.800,00
ČELIČNI GASOVOD F273,0x5,6				
Opis radova	Jed. mere	Količina	Jed. cena (din)	Cena (din)
Isporuka i montaža čeličnih predizolovanih cevi prema API 5L klasa cevi grade B dimenzija F273,0x5,6 mm	m	55	48.000,00	2.640.000,00
Iporuka i montaža čeličnog luka R=1,5D prema ANSI B 16.9 sledećih dimenzija f273,0;90 stepeni	kom	4	60.000,00	240.000,00
Isporuka prajmera i premazivanje fazonskih komada	l	3	2.000,00	6.000,00
Zaštita fazonskih komada izolacionom antikorozivnom PE trakom širine 150 mm	m2	3	5.000,00	15.000,00
Zaštita fazonskih komada zaštitnom PE trakom širine 150 mm	m3	3	5.000,00	15.000,00
Isporuka i montaža termoskupljajućih spojmica DN 100 za zaštitu cevnih spojeva	kom	5	12.000,00	60.000,00
Ispitivanje izolacije na elektroprobojnost	kom	1	60.000,00	60.000,00
Ispitivanje gasovoda na pritisak i čvrstoću	kom	1	120.000,00	120.000,00
Isporuka i postavljanje trake za označavanje gasovoda	kg	2	2.400,00	4.800,00
Radiografsko snimanje zavarenih spojeva (100%)	komp	1	360.000,00	360.000,00
Isporuka i ugradnja betonskih belega sa metalnim oznakama za označavanje skretanja gasovoda na mestima skretanja gasovoda	kom	3	5.000,00	15.000,00
Sitan i potrošni materijal neophodan ua izgradnju gasovoda	pauš	1	120.000,00	120.000,00
				3.655.800,00

Ukupno za mašinske radove:: 12.093.400,00

NAPOMENE:

- **Davalac ove ponude preuzima sva prava i obaveze iz ove ponude i obavezuje se da izvrši sve prihvaćene poslove. Ukoliko Davalac ove ponude angažuje podizvršioce, odnosno posao izvrši u grupi izvršilaca koji nisu angažovani ovom ponudom, Davalac ove ponude je odgovoran Investitoru za njihov rad i izvršenje posla, kao da ga je sam izvršio. Davalac ove ponude je u obavezi da rešenjem odredi odgovorne izvođače koji ispunjavaju uslove predviđene zakonom za odgovornog izvođača određenog dela projekta.**

Sva plaćanja se vrše fazno isključivo prema izdatim fakturama, za svaki završeni i potvrđeni ugovoreni posao i/ili uslugu najkasnije u roku od 8 dana od dana izdavanja računa, u udelu i pod dole navedenim i ispunjenim uslovima za izdavanje računa:

Udeo plaćenog iznosa za pojedinačnu fazu	Faza	Uslovi za izdavanje računa
80 % od ukupnog iznosa	1 – avans	Prihvatanje ponude
20 % od ukupnog iznosa	2 – završetak radova	završetak radova

Rok važnosti ponude: 60 dana

UKUPNO PO PONUDI: 15.222.500,00

Napomena: Sve cene su date bez PDV-a.